МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖЕГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ

Концепция

Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул.Болотникова

Нижний Новгород 2020
МБУ Нижегородгражданпроект



Архитектурно-ландшафтный и инфраструктурный анализ территории



Условные обозначения

- Граница проектирования
- Направленеие дрижения транспорта
- Основные пешеходные связи
- Второстепеннве пешеходные связи
- Вход в дом
- Вход на территорию
- Дерево, кустарник
- Группа деревьев и кустарников
- Силовой кабель
- В — Водопровод
- Г — Газопровод
- К — Канализация
- Т — Теплотрасса
- Магазин
- Парковка
- Асфальтовое покрытие
- Бордюр дорожный БР 100.30.15
- Бордюр тротуарный БР 100.20.8
- Грунт
- Существующий травостой

Элементы благоустройства

- Ворота
- Люк
- Ограждение
- Ограждение существующие
- Остатки скамьи

Ортофотоплан



Схема планировочных ограничений



Архитектурно-планировочные решения основных и видовых зон















Условные обозначения		
Усл. об.	Наименование	Прим.
	Асфальтовое покрытие	Новый
	Асфальтовое покрытие	Существующий
	Бордюр дорожный БР 100.30.15	Новый
	Бордюр дорожный БР 100.30.15	Существующий
	Бордюр тротуарный БР 100.20.8	Новый
	Грунт	Существующий
	Дорожки и площадки с замощением бетонной брусчаткой (коричневый колер) 250х155.	Новый
	Живая изгородь	Новый
	Массив кустарников	Новый
	Мульчирование корой приствольных кругов проектируемых деревьев и кустарников	Новый
	Набивные дорожки из спецсмеси	Новый
	Ограждение металлическое	Новый
	Ограждение металлическое	Существующий
	Площадка из песка	Существующий
	Посевной газон (восстановление напочвенного покрова на участках демонтируемых дорожек)	Новый
	Существующий травостой	Существующий
	Цветник из многолетних растений	Новый
01 Элементы благоустройства		
	Арт-объект	Новый
	Арт-объект 2	Новый
	Барьер	Новый
	Дог-диспенсер и урна	Новый
	Люк	Существующий
	Мусорная урна	Новый
	Патио	Новый
	Скамья	Новый
	Ступеньки	Новый
	Тоннель для собак	Новый